



Pedido de Compra 2284/2017

87.297.982/0001-03
Rua Cel. Júlio May, 242 - 01047-020
Prefeitura Municipal de Lajeado

Fornecedor : Fornecedor não informado

Endereço :

E-mail :

CNPJ/CPF :

Telefone :

Item	Produto	Especificação do Material/Serviço	RP	Unidade	Marca	Quantidade	Prego	Total Item
1	7417	RECUPERAÇÃO-DE ALVENARIA DEVIDO A ROMPIMENTO DE CANALIZAÇÃO, LOCALIZADO NA RUA CARLOS JACOB KIELING, Nº 160, BAIRRO FLORESTAL KIELING, Nº 160, BAIRRO FLORESTAL LOCALIZADO NA RUA CARLOS JACOB KIELING, Nº 160, BAIRRO FLORESTAL, MEMORIAL DESCRITIVO E PROCESSO Nº DA ENGENHARIA, MEMORIAL DESCRITIVO E PROCESSO Nº 2016/29168. *RESPONSÁVEL: Carlos Jaeger / (51) 3982-1075 *E-MAIL: sosur.secretaria@lajeado.rs.gov.br		UNID		1,00	3.321,9100	3.321,91

M.O.: R\$ 1.048,31
(VALOR MATERIAL: R\$ 2.273,60 E VALOR KIELING, Nº 160, BAIRRO FLORESTAL LOCALIZADO NA RUA CARLOS JACOB KIELING, Nº 160, BAIRRO FLORESTAL, MEMORIAL DESCRITIVO E PROCESSO Nº 2016/29168. *RESPONSÁVEL: Carlos Jaeger / (51) 3982-1075 *E-MAIL: sosur.secretaria@lajeado.rs.gov.br

Dotações utilizadas pelo Pedido :

Dotação	Programa de Trabalho	Elemento de Despesa	Fonte de Recurso	Destinação	Rubrica Item
2017/100 - Prefeitura Municipal de Lajeado	05.0128.846.0014.3004 - Indenizacoes e Restituicoes	3.3.90.93.00.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0001 - Recurso Livre	00000 - Livre	3.3.90.93.01.02.00.00 - INDENIZACAO POR DANOS MATERIAIS A TERCEIROS
Valor Utilizado : 3.321,91					

VALOR TOTAL DO PEDIDO:

3.321,91

Emissão : 30/03/2017

Usuário : ivanadiei
Dt. Autorização : 30/03/2017
Us. Autorização : ivanadiei

Especificação : RECUPERAÇÃO DE ALVENARIA DEVIDO A ROMPIMENTO DE CANALIZAÇÃO, LOCALIZADO NA RUA CARLOS JACOB KIELING, Nº 160, BAIRRO FLORESTAL, MEMORIAL DESCRITIVO E PROCESSO Nº DA ENGENHARIA, MEMORIAL DESCRITIVO E PROCESSO Nº 2016/29168. *RESPONSÁVEL: Carlos Jaeger / (51) 3982-1075 *E-MAIL: sosur.secretaria@lajeado.rs.gov.br

Local : [5] Prefeitura Municipal de Lajeado/SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO/SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Finalidade :

Autorizo

Em

Marcelo Caumo
Prefeito Municipal

Andréia Vieira Brisolara
Secretaria(a)

Eliana Ahlert Heberle
Coord. Especial de Governo

Parecer do departamento de informática: () Favorável () Desfavorável

Justificativa:

ATENÇÃO! Pedidos de Compra contendo itens de informática devem primeiramente ser encaminhados ao Departamento de Tecnologia e Informação, conforme previsto no Art. 21 da Ordem de Serviço Nº 006-04/2012.

Funcionário: _____
Assinatura: _____



Prefeitura Municipal de Lajeado
Rua Cel. Júlio May, 242 - 01047-020
87.297.982/0001-03

Pedido de Compra 527/2017

Forneecedor : Fornecedor não informado

Endereço :
E-mail :

Telefone :

CNPJ/CPF :

Item	Produto	Especificação do Material/Serviço	RP	Unidade	Marca	Quantidade	Preço	Total Item
1	74117	RECUPERAÇÃO DE ALVENARIA DEVIDO A ROMPIMENTO DE CANALIZAÇÃO, LOCALIZADO NA RUA CARLOS JACOB KIELING, Nº 160, BAIRRO FLORESTAL (VALOR MATERIAL: R\$ 2.273,60 E VALOR M.O.: R\$ 1.048,31)	<input type="checkbox"/>	UND		1,00	3.321,9100	3.321,91

Dotações utilizadas pelo Pedido :

Dotação	: 2017/175 - Prefeitura Municipal de Lajeado	Valor Utilizado :	3.321,91
Programa de Trabalho	: 07.01.26.782.0023.2022 - Conservacao e Manutencao de Vias Urbanas e Rurais		
Elemento de Despesa	: 3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
Fonte de Recurso	: 0001 - Recurso Livre		
Destinação	: 0000 - Livre		
Rubrica Item	: 3.3.90.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAÇÃO DE BENS IMOVEIS		

VALOR TOTAL DO PEDIDO:

3.321,91

Emissão : 04/01/2017

Usuário : gabrielcarvalho
 Us. Autorização : 04/01/2017
 Us. Autorização : gabrielcarvalho

Local : [7] Prefeitura Municipal de Lajeado/SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS/SECRETARIA DE OBRAS E SERV.URBANOS

Finalidade :
 2016/29168. *RESPONSÁVEL: Carlos Jaeger / (51) 3982-1075 *E-MAIL: sosur.secretaria@lajeado.rs.gov.br

Especificação : RECUPERAÇÃO DE ALVENARIA DEVIDO A ROMPIMENTO DE CANALIZAÇÃO, LOCALIZADO NA RUA CARLOS JACOB KIELING, Nº 160, BAIRRO FLORESTAL. CONFORME PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DA ENGENHARIA, MEMORIAL DESCRITIVO E PROCESSO Nº 2016/29168. *RESPONSÁVEL: Carlos Jaeger / (51) 3982-1075 *E-MAIL: sosur.secretaria@lajeado.rs.gov.br

Usuário : gabrielcarvalho
 Us. Autorização : 04/01/2017
 Us. Autorização : gabrielcarvalho

Autorizo

Em

Marcelo Caumo
 Prefeito Municipal

Cassiano Alberto Jung
 Secretário(a)

Eliana Ahrent Heberle
 Coord. Especial de Governo

Justificativa:

Parecer do departamento de informática: () Favorável () Desfavorável

ATENÇÃO! Pedidos de Compra contendo Itens de Informática devem primeiramente ser encaminhados ao Departamento de Tecnologia e Informação, conforme previsto no Art. 21 da Ordem de Serviço Nº 006-04/2012.

Assinatura:

Funcionário:

Prefeitura Municipal de Lajeado-RS

Sector de Obras

Solicitamos através deste requerimento que o engenheiro responsável da Sosur faça uma vistoria no imóvel de Renate Weizenmann na Rua Carlos Jacó Kieling, 160 Bairro Florestal.

Hoje pela manhã o Secretário de obras esteve no imóvel verificando esta residência.

Neste residência houve rompimento do esgoto fluvial aonde o encanamento corre por dentro do terreno da referida moradora.

A Sosur fez o conserto da canalização mas ontem verificamos que entre parede e o piso existe um espaço de 1 a 1,5 cm.

Nosso receio é de um dano estrutural, e o imóvel tem dois pisos. Envio para o email seplan.engenharia e sosur.secretaria imagens do

Ocorrido.

No aguardo de um retorno com a maior urgência possível.

Lajeado 27/10/2016

Renate Weizenmann

Renate Weizenmann

345238800-00

Planilha de Orçamento GLOBAL

20/12/2016
Página 1 de 1

Endereço: Rua Carlos Jacob Kieling, 160

Cidade: Lajeado

Preço Unitário/Preço Total
Mão-de-Obra

Total

Obra: 60 - Renate Weizenmann - Recuperação devido rompimento tubo

Cliente:

Item/Descrição

Item/Descrição	Qtd. Un	Material	Preço Unitário/Preço Total	Mão-de-Obra	Total
1. MURO					
1. ALVENARIA EM TUIOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 20CM). ASSEN TADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	5,00	M2	84,26	46,81	655,35
2. CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	10,00	M2	1,93	1,43	33,60
3. MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	10,00	M2	12,06	14,56	266,20
1:2:8. PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015	10,00	M2	1,09	0,78	18,70
4. APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	10,00	M2	10,90	7,80	120,90
5. APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃO S. AF_06/2014	10,00	M2	8,35	3,74	120,90
6. RECOLOCAÇÃO DE GRADE METÁLICA	1,00	CJ	0,00	100,18	100,18
Total de MURO			655,60	539,33	1.194,93
2. CALÇADA					
1. REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	12,00	M2	1,15	0,35	18,00
2. BRITA 1 OU 2 C/TRANPORTE E MÃO DE OBRA P/ESPALHAR	1,20	M3	81,39	0,00	97,67
3. EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016	12,00	M2	60,78	8,80	834,96
Total de CALÇADA			840,83	109,80	950,63
3. JARDIM					
1. BRITA 1 OU 2	0,50	M3	81,39	0,00	40,70
Total de JARDIM			40,70	0,00	40,70
4. PISO INTERNO					
1. DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES	1,00	M3	59,40	175,83	235,23
2. NIVELAMENTO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE ATERRO	3,00	M2	0,00	4,76	14,28
3. CONCRETO USINADO BOMBÁVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP =100 +/-20 MM, EXCLUSI SERVICO DE BOMBAMENTO (NBR 8953)	0,50	M3	357,82	0,00	178,91
4. LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	0,50	M3	42,85	123,84	83,35
5. REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45 X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_06/2014	3,00	M2	75,41	11,65	261,18
6. APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃO S. AF_06/2014	30,00	M2	8,35	3,74	362,70
Total de PISO INTERNO			736,47	399,18	1.135,65
TOTAL DO ORÇAMENTO			2.273,60	1.048,31	3.321,91

OBS.: Referencial: Mão de obra horista com desoneração. O BDI considerado para mão de obra e material de 25,22% Encargos sociais: 86,22%

Rafael Reckziegel
Engenheiro Civil
CREA/RS 210699



Estado do Rio Grande do Sul – Brasil
Prefeitura Municipal de Lajeado
Secretaria de Planejamento

DATA: _____
21/12/16
Revisão 00

MEMORIAL DESCRITIVO

Obra: Renate Weizenmann – Recuperação da edificação devido a rompimento

1. Generalidades:

O presente Memorial Descritivo trata das especificações de materiais e serviços a serem executados na reforma da edificação de Renate Weizenmann devido as atividades necessárias para recuperação da tubulação pluvial que havia rompido. A casa está localizada na rua Carlos Jacó Kieling, nº 160, bairro Florestal, Lajeado/RS. A construção é formada por dois pavimentos de alvenaria de uso residencial.

Deverão ser verificadas pelo Executante as dimensões, alinhamentos e níveis do projeto em relação às condições do local. É de total responsabilidade da Empresa Construtora o conhecimento dos projetos, detalhes construtivos, normas de trabalho e impressos.

A Empresa Construtora esta expressamente proibida de realizar qualquer alteração nos projetos. Caso ocorra necessidade de pequenas alterações, as mesmas deverão ser informadas anteriormente, por escrito, aos responsáveis pelos projetos.

A Empresa Construtora é responsável pelo nível, esquadro e prumo e qualquer erro envolvendo estes itens, identificado pela fiscalização, deverá ser corrigido imediatamente pelo Executante, sem qualquer ônus ao Contratante.

Todo material empregado na obra deverá ser de primeira qualidade, obedecer especificações e normas da ABNT e será submetido a exame e aprovação da fiscalização. Em todas as fases da construção a Empresa Construtora utilizará mão de obra especializada na execução dos serviços. Toda a execução de serviços deverá

1



Estado do Rio Grande do Sul – Brasil
Prefeitura Municipal de Lajeado
Secretaria de Planejamento

DATA:
21/12/16
Revisão 00

seguir as Normas de Serviços da ABNT.

Serão de responsabilidade da Empresa Construtora as providências relativas ao licenciamento da construção, ART's de execução junto ao CREA, guias de recolhimento junto ao INSS e taxas correspondentes. A Empresa também deverá providenciar equipamentos de proteção individual conforme normas regulares NR-6 e NR-18 do Ministério do Trabalho. Também faz parte das obrigações da Empresa a adequada sinalização do local para proteção aos usuários do prédio.

A mão de obra a ser empregada na obra deverá ser composta de operários tecnicamente capazes e conhecedores de suas funções. Com isto espera-se obter a melhor execução e o melhor acabamento em todos os serviços, que só serão aceitos nestas condições.

Deverá ser procedida periodicamente a limpeza e remoção de entulho do local da obra.

2. Serviços Preliminares:

Compete à Empresa Construtora os serviços de limpeza geral da obra, objetivando a manutenção das condições de uso das vias de acesso que sejam utilizadas para entrada de carga e descarga. As placas de identificação dos responsáveis técnicos serão afixadas no acesso principal ao canteiro de obras. Deverão ser executadas a demolição de alvenarias para remanejamento de uma porta no interior do prédio e a retirada do piso vinílico atual. Deverá ser removida a placa na frente da unidade, assim como no final da execução a placa de obra. Todo entulho deverá ser removido do local da obra.

3. Muros

Devem ser executados com alvenaria de tijolo maciço seguindo o padrão existente e a fim de ser reinstaladas as grades e portões que ali haviam. Após, revestimento argamassado com chapisco e massa única, com posterior pintura (selador e tinta acrílica) na cor existente.

As paredes apresentarão prumo e alinhamento perfeitos, fiadas niveladas e com a espessura das juntas compatíveis com os materiais empregados. No caso



específico dos tijolos cerâmicos, a espessura das juntas deverá ser de 1 cm. As juntas verticais não deverão coincidir entre fiadas contínuas, de modo a garantir a amarração dos tijolos. A planeza das paredes serão verificadas periodicamente durante o levantamento da alvenaria e comprovada após a alvenaria erguida, não podendo apresentar distorção maior que 5 mm. O nível será verificado com mangueira plástica transparente.

As alvenarias a serem construídas utilizarão tijolos cerâmicos de primeira qualidade, sonoros, de dimensões uniformes, com faces planas e arestas vivas. A argamassa de assentamento deverá ser feita no traço 1:2:8 de cimento portland, cal branco hidratado e areia média, respectivamente.

Após finalização dos serviços, deverá ser reinstalada a grade e portão metálico.

4. Calçadas

Deverá ser executado novo calçamento sobre o antigo de forma que o novo chegue até o limite do cordão junto a rua. Terá caimento de no mínimo 1% no sentido da rua. Deverá ser utilizado formas laterais em madeira e ser previsto juntas de dilatação. Concreto a ser usado de fck 25 MPa.

Previamente deverá ser executado o nivelamento do terreno com terra sem detritos vegetais, colocada em camadas de 20 cm aproximadamente, convenientemente molhadas, aplicadas manual ou mecanicamente, de modo a evitar recalques futuros. O aterro compactado receberá uma camada de brita 01 com 5 cm de espessura sobre a qual será posicionado lona plástica e executado o contrapiso armado (tela com aço diâmetro 4,2mm e malha 15x15cm) em 8 cm de concreto. Deverá ser respeitado o período de cura da base antes da execução dos pisos de acabamento.

No acesso a casa, deverá ser colocado revestimento cerâmico de piso 45x45 cm com argamassa colante.

5. Pavimentação interna

Deve-se demolir a primeira linha de cerâmica, juntamente o contrapiso em concreto armado. Regularizar e compactar o aterro a fim de ser executado novamente o



Estado do Rio Grande do Sul – Brasil
Prefeitura Municipal de Lajeado
Secretaria de Planejamento

DATA: 21/12/16
Revisão 00

contrapiso em solo firme. Proceder conforme item 4.

Assentar piso cerâmico do mesmo modelo que atualmente encontra-se no cômodo. Repintar parede interna e externamente com pintura acrílica.

6. Jardim

Deverá ser colocado brita 1 rosada na parte frontal da casa pois foi removida.

7. Limpeza da obra

Deverão ser devidamente removidos da obra todos os materiais e equipamentos, assim como as peças remanescentes e as sobras utilizáveis de materiais, ferramentas e acessórios.

Deverá ser realizada a remoção de todo o entulho da obra, deixando-a completamente desimpedida de todos os resíduos de construção, bem como cuidadosamente varridos os seus acessos. A limpeza dos elementos deverá ser realizada de modo a não danificar outras partes ou componentes da edificação, utilizando-se produtos que não prejudiquem as superfícies a serem limpas.

Particular cuidado deverá ser aplicado na remoção de quaisquer detritos ou salpicos de argamassa endurecida das superfícies. Deverão ser cuidadosamente removidas todas as manchas e salpicos de tinta de todas as partes e componentes da edificação, dando-se especial atenção à limpeza dos vidros, ferragens, esquadrias, luminárias e peças e metais sanitários.

8. Condições Gerais:

As especificações poderão ser revisadas conforme as necessidades do contratante. Todas as dúvidas e possíveis omissões constantes nas especificações e nos projetos deverão ser solucionadas com os autores dos projetos.

Rafael Reckziegel
Engenheiro Civil CREA-RS 210699
Secretaria do Planejamento



ANEXO A



Estado do Rio Grande do Sul – Brasil
Prefeitura Municipal de Lajeado
Secretaria de Planejamento

DATA: 21/12/16
Revisão 00

Re: Rompimento de esgoto fluvial e possíveis danos estruturais ao imóvel.

Qui, 10 de nov de 2016 13:20

De: LUIS almir costa da silva <luisalmir@lajeado.rs.gov.br>

Assunto: Re: Rompimento de esgoto fluvial e possíveis danos estruturais ao imóvel.
Para: sosur.secretaria <sosur.secretaria@lajeado.rs.gov.br>, ouvidoria@lajeado.rs, seplan.engenharia <seplan.engenharia@lajeado.rs.gov.br>

Continuamos aguardando a presença de um engenheiro para avaliar os danos que o rompimento do esgoto pfluvial causou em nossa residência.
Passam-se 19 dias do ocorrido, se houver uma nova enxurrada temos receio de algo pior, o dano ao piso interno da casa tem se ampliado.

Vamos ficar no aguardo de uma solução.

Cristina H. W. Silva
998312336-999310922-37483582

De: LUIS almir costa da silva <luisalmir@lajeado.rs.gov.br>
Enviado: domingo, 6 de novembro de 2016 18:14
Para: sosur.secretaria@lajeado.rs.gov.br

Assunto: Rompimento de esgoto fluvial e possíveis danos estruturais ao imóvel.

Boa Noite

Na data de 22/10/2016 rompeu no patio de nosso imóvel um canalização fluvial. Chamamos o a Sosur fomos atendidos no quesito consertar a canalização. No dia seguinte ao conserto vimos que dentro de casa tinha uma rachadura nas lajotas. Novamente liguei ao secretário o ocorrido e no dia 27/10/2016 protocolei pedido que viessem visitar o imóvel. Até hoje 06/11/2016 não veio ninguém para visitar e ver o que pode ser feito. Estou mandando este email aos secretários-engenharía seplan para ver se conseguimos que alguém providencie que seja feita com urgência. Estamos com o piso rachado, sem calçada e sem cerca na casa. Não sabemos a real situação do imóvel algum dano ocorreu. E senhores esta canalização corre por dentro do pátio de nossa casa. Os anexos são imagens do exposto acima.

Srs. Por Favor com urgência.

Cristina Helena Weizenmann da Silva
Luis Almir Costa da Silva 98312336-99310922-37483582

3 anexos

De: LUIS almir costa da silva <luisalmir@lajeado.rs.gov.br>
Assunto: Rompimento de esgoto fluvial e possíveis danos estruturais ao imóvel.

Para: sosur.secretaria <sosur.secretaria@lajeado.rs.gov.br>
Boa Noite

Na data de 22/10/2016 rompeu no patio de nosso imóvel um canalização fluvial. Chamamos o a Sosur fomos atendidos no quesito consertar a canalização. No dia seguinte ao conserto vimos que dentro de casa tinha uma rachadura nas lajotas. Novamente liguei ao secretário o ocorrido e no dia 27/10/2016 protocolei pedido que viessem visitar o imóvel. Até hoje 06/11/2016 não veio ninguém para visitar e ver o que pode ser feito. Estou mandando este email aos secretários-engenharía seplan para ver se conseguimos que alguém providencie que esta vistória

seja feita com urgencia.
Estamos com o piso rachado,sem calçada e sem cerca na casa.Não sabemos a real situação do imóvel algum dano ocorreu.
E senhores esta canalização corre por dentro do pátio de nossa casa.
Os anexos são imagens do exposto acima.
Srs. Por Favor com urgencia.
Cristina Helena Weizenmann da Silva
Luis Almir Costa da Silva 98312336-99310922-37483582



387.jpg
391 KB



385.jpg
266 KB



384.jpg
372 KB

Rompimento de esgoto fluvial e possíveis danos estruturais ao imóvel.

Dom, 06 de nov de 2016 21:14

3 anexos

De : LUIS almir costa da silva <luisalmirreletronica@hotmail.com>
Assunto : Rompimento de esgoto fluvial e possíveis danos estruturais ao imóvel.
Para : sosur secretaria <sosur.secretaria@lajeado.rs.gov.br>

Boa Noite

Na data de 22/10/2016 rompeu no patio de nosso imóvel um canalização fluvial.Chamamos o a Sosur fomos atendidos no quesito consertar a canalização .
No dia seguinte ao conserto vimos que dentro de casa tinha uma rachadura nas lajotas.Novamente liguei ao secretario que veio ver o ocorrido e no dia 27/10/2016 protocolei pedido que viessem vistoriar o imóvel.
Até hoje 06/11/2016 não veio ninguém para vistoriar e ver oque pode ser feito.
Estou mandando este email aos secretarios-engenharía seplan para ver se conseguimos que alguém providencie que seja feita com urgencia.
Estamos com o piso rachado,sem calçada e sem cerca na casa.Não sabemos a real situação do imóvel algum dano ocorreu.
E senhores esta canalização corre por dentro do patio de nossa casa.
Os anexos são imagens do exposto acima.
Srs. Por Favor com urgencia.
Cristina Helena Weizenmann da Silva
Luis Almir Costa da Silva 98312336-99310922-37483582



387.jpg
391 KB



385.jpg
266 KB



384.jpg
372 KB



Zimbra
sosur.secretaria@lajeado.rs.gov.br

Re: Calçada/Muro

De : LUIS almir costa da silva <luisalmir@lajeado.rs.gov.br>

Qui, 27 de out de 2016 13:01

Assunto : Re: Calçada/Muro

Para : sosur.secretaria <sosur.secretaria@lajeado.rs.gov.br>

Boa Tarde

Anexarei fotos do ocorrido para que seja feito uso se necessário.

Estou protocolando o requerimento junto a prefeitura.

E cancele o meu pedido de resposta referente ao conserto da calça-

da pois não se faz mais pertinente agora que temos que verificar se

houve ou não a estrutura do prédio.

E vou agradecer também a atenção recebida com presteza hoje pela manhã.

Cristina H. Weizenmann da Silva

De: LUIS almir costa da silva <luisalmir@lajeado.rs.gov.br>

Enviado: terça-feira, 25 de outubro de 2016 09:44

Para: sosur.secretaria@lajeado.rs.gov.br

Assunto: Calçada/Muro

Boa Tarde

Hoje pela manhã a equipe da secretaria esteve consertando

um esgoto fluvial que se rompeu dentro do patio de nossa

casa. Rua Carlos Jacó Kieling, 160.

Gostaríamos de saber qual a previsão para a próxima etapa

do trabalho.

Pois o pessoal foi embora e imaginamos que tudo não seria

feito no mesmo dia (material precisa compactar-se primeiro)

mas se pudermos dar uma ideia de quando vão vir fazer o res-

to do trabalho ficaríamos gratos.

Cristina H. Weizenmann da Silva

De : LUIS almir costa da silva <luisalmir@lajeado.rs.gov.br>

Qua, 26 de out de 2016 17:54

Assunto : Re: Calçada/Muro

Para : sosur.secretaria <sosur.secretaria@lajeado.rs.gov.br>

Boa Tarde

Como não recebi um retorno,

Reenviando

e solicitando uma resposta.

Fico 37483582

Cel.98312336 Luis Almir

99310922 Luíis Almir

Cristina

De: LUIS almir costa da silva <luisalmir@lajeado.rs.gov.br>

Enviado: terça-feira, 25 de outubro de 2016 09:44

Para: sosur.secretaria@lajeado.rs.gov.br

Assunto: Calçada/Muro

Boa Tarde

Hoje pela manhã a equipe da secretaria esteve consertando